

ОБЕКТ: „Рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на ул. „Щърковица“ в град Берковица/участък между ул. „Даме Груев“ и ул. „Кестенарска“, съответно ОТ-136 до ОТ 136 А, при DIA на съществуващия водопровод Ф 80 мм/АЦ, в това число 8 бр. СВО и необходимите съоръжения и арматури“.

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Възложител: Община Берковица

Изпълнител:

Проектант: ИСЕТА-Проект ЕООД

№	Шифър	Наименование	Мярка	Количество	Единична Цена	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
А		ЗЕМНИ РАБОТИ				
1		Разкъртване, включително рязане асфалтова настилка с дебелина до 20 см	м2	70.2		
2		Натоварване строителни отпадъци на транспорт механизирано	м3	12.28		
3		Разкъртване и отстраняване с товарене на трошенокаменна улична настилка с ограничени дължини и дебелина до 30 см.	м2	70.2		
4		Възстановяване на трошено каменна настилка b=20 см, фракция 0-63 мм, вкл за СВО с уплътняване 95%.	м2	70.2		
5		Разваляне и сортиране на тротоарна настилка, вкл. Вкл. Пренасяне на 20 м.	м2	7.28		
6		Превоз на строителни отпадъци до 3 км	м3	29.83		
7		Изкоп с багер земни почви на транспорт.	м3	76.01		
8		Ръчен изкоп с ограничена ширина, до 1.20 м укрепен в земни почви, с дълбочина 2-4 м и за оформяне откоси и дъно, включително прехвърляне.	м3	13.41		
9		Натоварване на разкопана земна маса на транспорт.	м3	13.41		
10		Превоз на земни маси с автосамосвал на временно депо указано от Възложителя до 3 км.	м3	89.42		
11		Неплътнo укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м.	м2	48		

№	Шифър	Наименование	Мярка	Количество	Единична Цена	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
12		Пясъчна подложка под тръби и пясъчна възглавница 0.20 м, около тръби по детайл	м3	26.44		
13		Натоварване депонирани, добре подбрани земни маси с багер на транспорт	м3	70.38		
14		Превоз на земните маси с автосамосвал до строителната площадка за обратен насип.	м3	70.38		
15		Засипване на тесни изкопи без трамбоване.	м3	70.38		
16		Уплътняване на земни почви ръчно, с ръчни трамбовки на пластове 10 см.	м3	10.56		
17		Разриване с булдозер на земни маси, или засипване на изкопи с пробег до 40 м, при нормални условия.	м3	70.38		
18		Уплътняване на земни почви механизирано с пневматична трамбовка на пластове 20 см.	м3	59.82		
19		Полагане на сигнална лента	м	92.2		
20		Полагане на детекторна лента	м	92.2		
Б		ДОСТАВКА И МОНТАЖ				
21		Доставка на пръти и монтаж на челна заварка на тръби ПЕХД-DN 90 mm, клас ПЕ 100, SDR 17/ PN 10	м	60		
22		Доставка на руло и монтаж на челна заварка на тръби ПЕХД-DN 32 mm, клас ПЕ 100, SDR 17/ PN 10	м	32.2		
23		Доставка и монтаж на фитинги за челна заварка DN 90 mm/10 atm	бр			
а		ТГ DN 90/90 mm/10	бр	2		
б		ФН 90/80 мм	бр	8		
в		СФ 80 мм	бр	8		
г		ФГ80 мм	бр	2		
д		КГ 90 мм-90°	бр	2		
24		<u>Доставка и монтаж на Арматури DN 32 mm</u>	бр			
а		Доставка и монтаж седло DN 90/32 mm на електро заварка-СВО моноблок 32 мм/10	бр	7		
б		Доставка и монтаж ТСК DN 32 mm/10-16 с охранителна гарнитура.	бр	7		

№	Шифър	Наименование	Мярка	Количество	Единична Цена	Стойност
1	2	3	4	5	6	7
26		Изпитване на водопровода	м	92.2		
27		Дезинфекция на водопровода	м	92.2		
В		СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
28		Направа на БОБ по детайл	бр	4		
29		Заскаляване на тръби и арматура	бр	14		